



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FEIRA DO PRODUTOR RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 05-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERRO GRANDE- RS	<b>BDI 1</b> 0,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	←
<b>RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE</b>									<b>39.894,75</b>	
1.			<b>FEIRA DO PRODUTOR</b>					-	<b>39.894,75</b>	
1.1.			<b>FEIRA DO PRODUTOR</b>					-	<b>39.894,75</b>	
1.1.1.	Cotação	01	INFRAESTRUTURA DE SAPATAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA, VIGAS METÁLICAS E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIIS.	UN	1,00	5.500,00	BDI 1	5.500,00	5.500,00	RA
1.1.2.	Cotação	02	COBERTURA EM ZINCO 0,43 ONDULADO E ESTRUTURA DE TESOURAS METÁLICAS, TERÇAS METÁLICAS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA.	M2	45,00	130,00	BDI 1	130,00	5.850,00	RA
1.1.3.	Cotação	03	ESTRUTURA PARA PLATIBANDA EM ZINCO PINTADO COM CHAPA LISA – INCLUSO ZINCO PARA PLATIBANDA.	M2	22,40	218,75	BDI 1	218,75	4.900,00	RA
1.1.4.	Cotação	04	CALHA METÁLICA	M	9,00	80,00	BDI 1	80,00	720,00	RA
1.1.5.	Cotação	05	RUFO METÁLICO	M	19,00	90,00	BDI 1	90,00	1.710,00	RA
1.1.6.	Cotação	06	PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM CHAPISCO E EMBOÇO.	M2	9,00	277,77	BDI 1	277,77	2.499,93	RA
1.1.7.	Cotação	07	PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 7CM FCK25MPA, USANDO MALHA 3,4MM ESPAÇADAS EM 15X15CM.	M2	52,25	70,81	BDI 1	70,81	3.699,82	RA
1.1.8.	Cotação	08	REVESTIMENTO EM ZINCO CHAPA LISA PINTADO NOS PILARES PARA MELHOR ACABAMENTO.	M2	13,00	130,00	BDI 1	130,00	1.690,00	RA
1.1.9.	Cotação	09	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO COM LUMINÁRIA E LÂMPADA	UN	6,00	200,00	BDI 1	200,00	1.200,00	RA
1.1.10.	Cotação	10	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	1,00	400,00	BDI 1	400,00	400,00	RA
1.1.11.	Cotação	11	FORRO EM PVC LISO E RODAFORRO.	M2	45,00	55,00	BDI 1	55,00	2.475,00	RA
1.1.12.	Cotação	12	MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS	UN	1,00	6.750,00	BDI 1	6.750,00	6.750,00	RA
1.1.13.	Cotação	13	OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NA EXECUÇÃO GLOBAL DA OBRA TODOS OS SERVIÇOS.	UN	1,00	2.500,00	BDI 1	2.500,00	2.500,00	RA

RECURSO



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> FEIRA DO PRODUTOR RURAL			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 05-22 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE	<b>MUNICÍPIO / UF</b> CERRO GRANDE- RS	<b>BDI 1</b> 0,00%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE</b>									<b>39.894,75</b>

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**  
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CERRO GRANDE- RS  
**Local**  
sexta-feira, 8 de julho de 2022  
**Data**

Responsável Técnico  
**Nome:** FRANCIS CAMPAGNOLO  
**CREA/CAU:** RS 236817  
**ART/RRT:** 11688740

RECURSO  
←



**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**  
OGU

Grau de  
#PUB

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE	Apelido Empreendimento FEIRA DO PRODUTOR RURAL	Descrição do Lote RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE
------------------	----------------	--	---	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				08/22	09/22	10/22	11/22	12/22	01/23	02/23	03/23	04/23	05/23	06/23
1.	FEIRA DO PRODUTOR	39.894,75	% Período:	100,00%										
1.1.	FEIRA DO PRODUTOR	39.894,75	% Período:	100,00%										
<b>Total: R\$ 39.894,75</b>														
				%:	100,00%									
				Repassé:	26.250,00									
				Contrapartida:	13.644,75									
				Outros:	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>39.894,75</b>									
				%:	100,00%									
				Repassé:	26.250,00									
				Contrapartida:	13.644,75									
				Outros:	-									
				<b>Investimento:</b>	<b>39.894,75</b>									

CERRO GRANDE- RS

Local

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO

CREA/CAU: RS 236817

ART/RRT: 11688740



**CRONOGRAMA FÍSICO** Sigilo  
OGU **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE
------------------	----------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 07/23
1.	FEIRA DO PRODUTOR	39.894,75	% Período:	
1.1.	FEIRA DO PRODUTOR	39.894,75	% Período:	
<b>Total: R\$ 39.894,75</b>				
	Período:	%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
	Acumulado:	<b>Investimento:</b>		
		%:		
		Repasse:		
		Contrapartida:		
		Outros:		
		<b>Investimento:</b>		

CERRO GRANDE- RS

Local

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Data



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE	MUNICÍPIO / UF CERRO GRANDE- RS	VALORES CONTRATADOS (R\$):		
APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA DO PRODUTOR RURAL			RECURSO OGU	REPASSE 26.250,00	CONTRAPARTIDA 13.644,75	INVESTIMENTO 39.894,75

Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------	--------------------	--------------------------

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repasse (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.			FEIRA DO PRODUTOR				LOTE 1	26.250,00	13.644,75	-	39.894,75
<b>TOTAL</b>								<b>26.250,00</b> ( 65,80% )	<b>13.644,75</b> ( 34,20% )	<b>-</b> ( 0,00% )	<b>39.894,75</b> ( 100,00% )

Observações:

CERRO GRANDE- RS

Local

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: DAVID DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL



RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE		Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	VALORES CONTRATADOS (R\$):			RECURSO OGU
APELIDO DO EMPREENDIMENTO FEIRA DO PRODUTOR RURAL		MUNICÍPIO / UF CERRO GRANDE- RS		REPASSE 26.250,00	CONTRAPARTIDA 13.644,75	INVESTIMENTO 39.894,75	Nº RRE 1

Situação do TC/CR: Normal	Percentual previsto em: jul-22 0,00%	Saldo a Reprogramar	Repasse (R\$) -	Contrapartida (R\$) -
------------------------------	--	------------------------	--------------------	--------------------------

Valores Medidos (R\$)

Meta	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	BM / PLE nº	Valor Total (R\$)	Acumulado Período Anterior	No Período	Acumulado incluindo o Período	Execução Física Acum.	
1.	FEIRA DO PRODUTOR	0	0		LOTE 1	1	39.894,75	-	-	-	0,00%	
2.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
3.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
4.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
5.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
6.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
7.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
8.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
9.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
10.		0	0				-	-	-	-	0,00%	
							(%)	( 100,00%)	( 0,00%)	( 0,00%)	( 0,00%)	
							Repasse	26.250,00	-	-	-	
							Contrapartida	13.644,75	-	-	-	0,00%
							Outros	-	-	-	-	
							<b>Investimento</b>	<b>39.894,75</b>	-	-	-	

Acumulado Anterior: 0,00%

Observações:

CERRO GRANDE- RS

Local

sexta-feira, 8 de julho de 2022

Data

Representante Tomador

Nome: DAVID DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR

Cargo: PREFEITO MUNICIPAL

Responsável Técnico pela Fiscalização

Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO

Profissão: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU: CREA RS 236817

ART/RRT: 11141958

Responsável Social

Nome:

Cargo:

Responsável Financeiro

Nome:

Cargo:

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE
------------------	----------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b> FEIRA DO PRODUTOR RURAL / RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE
--

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

**BDI 1**

<b>TIPO DE OBRA</b> Construção e Reforma de Edifícios
--

Itens	Siglas	% Adotado
Administração Central	AC	3,50%
Seguro e Garantia	SG	0,85%
Risco	R	1,00%
Despesas Financeiras	DF	0,85%
Lucro	L	6,90%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)	CP	3,65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município)	ISS	2,00%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração)	CPRB	0,00%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)	BDI PAD	<b>20,38%</b>

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI = \frac{(1+AC + S + R + G) * (1 + DF) * (1+L)}{(1-CP-ISS-CRPB)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 100%, com a respectiva alíquota de 2%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:

CERRO GRANDE- RS  
Local

quarta-feira, 6 de julho de 2022  
Data

Responsável Técnico  
Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO  
CREA/CAU: RS 236817



## Quadro de Composição do BDI

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CERRO GRANDE
------------------	----------------	--

<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO / DESCRIÇÃO DO LOTE</b>
FEIRA DO PRODUTOR RURAL / RUA AMÉRICA - CENTRO DE CERRO GRANDE

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:	100,00%
Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):	2,00%

ART/RRT: 11688740



**ÍNDICES DE RETROAÇÃO:**

ÍNDICE	NOME DO ÍNDICE	DESCRIÇÃO	DATA BASE	ÍNDICE DT BASE	DT COTAÇÃO	ÍNDICE DT COT.	COEFICIENTE
--------	----------------	-----------	-----------	----------------	------------	----------------	-------------

**EMPRESAS FORNECEDORAS:**

EMPRESAS	CNPJ	NOME	FONE	CONTATO
E001	38071649000176	IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN	55 9906-0653	IVALDO
E002	46445296000155	LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA	55 8406-4038	LEANDRO ARDENGUI
E003	09049634000103	DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA	55 9123-2334	DIEISON SILVESTRE
E004				
E005				
E006				
E007				
E008				
E009				
E010				
E011				
E012				
E013				
E014				
E015				

**COTAÇÕES:**

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	01	INFRAESTRUTURA DE SAPATAS, PILARES EM ESTRUTURA METÁLICA, VIGAS METÁLICAS E DEMAIS ELEMENTOS ESTRUTURAIS.	UN	5.500,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		5.850,00	08/06/2022
	E002	LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		2.200,00	08/06/2022
	E003	DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		5.500,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	02	COBERTURA EM ZINCO 0,43 ONDULADO E ESTRUTURA DE TESOURAS METÁLICAS, TERÇAS METÁLICAS E DEMAIS ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DA COBERTURA.	M2	130,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		170,00	08/06/2022
	E002	LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		130,00	08/06/2022
	E003	DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		80,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	03	ESTRUTURA PARA PLATIBANDA EM ZINCO PINTADO COM CHAPA LISA – INCLUSO ZINCO PARA PLATIBANDA.	M2	218,75	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		218,75	08/06/2022
	E002	LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		163,00	08/06/2022
	E003	DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		500,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	04	CALHA METÁLICA	M	80,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		80,00	08/06/2022
	E002	LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		55,00	08/06/2022
	E003	DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		100,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	05	RUFO METÁLICO	M	90,00	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		75,00	08/06/2022
	E002	LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		90,00	08/06/2022
	E003	DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		200,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	06	PAREDE EM ALVENARIA DE BLOCO CERÂMICO COM CHAPISCO E EMBOÇO.	M2	277,77	
	EMPRESA	NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
	E001	IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		277,77	08/06/2022
	E002	LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		130,00	08/06/2022
	E003	DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		300,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
-------	--------	-----------	---------	---------	------------------

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	07	PISO EM CONCRETO COM ESPESSURA DE 7CM FCK25MPA, USANDO MALHA 3,4MM ESPAÇADAS EM 15X15CM.	M2	70,81	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		70,81	08/06/2022
E002		LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		57,00	08/06/2022
E003		DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		95,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	08	REVESTIMENTO EM ZINCO CHAPA LISA PINTADO NOS PILARES PARA MELHOR ACABAMENTO.	M2	130,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		120,00	08/06/2022
E002		LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		130,00	08/06/2022
E003		DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		150,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	09	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO COM LUMINÁRIA E LÂMPADA	UN	200,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		350,00	08/06/2022
E002		LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		90,00	08/06/2022
E003		DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		200,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	10	PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA.	UN	400,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		400,00	08/06/2022
E002		LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		120,00	08/06/2022
E003		DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		500,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	11	FORRO EM PVC LISO E RODAFORRO.	M2	55,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		120,00	08/06/2022
E002		LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		45,00	08/06/2022
E003		DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		55,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	12	MÃO DE OBRA PARA A EXECUÇÃO DE TODOS OS SERVIÇOS	UN	6.750,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		6.750,00	08/06/2022
E002		LEANDRO DE ALMEIDA ARDENGUI LTDA		10.550,00	08/06/2022
E003		DÉCIO JUNIOR SILVESTRE ELIA LDTA		5.000,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

FONTES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	MEDIANA	ÍNDICE RETROAÇÃO
COTAÇÃO	13	OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS NA EXECUÇÃO GLOBAL DA OBRA TODOS OS SERVIÇOS.	UN	2.500,00	
EMPRESA		NOME DA EMPRESA		COTAÇÕES	DATA COTAÇÃO
E001		IVALDO ROBERTO RANOFF NICKHORN		2.500,00	08/06/2022
OBSERVAÇÕES:					

08/07/2022

Data

Resp. Pesquisa de Mercado:

FRANCIS CAMPAGNOLO