



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1076787-57	Nº SICONV 912128/2021	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Cerro Grande	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO			
LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 12-21 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, CENTRO DE CERRO GRANDE - RS	MUNICÍPIO / UF Cerro Grande - RS	BDI 1 27,61%	BDI 2 0,00%	BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
AVENIDA PRIMEIRO DE MAIO, CENTRO DE CERRO GRANDE - RS									249.158,18	
1.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	249.158,18	
1.1.			SERVIÇOS PRELIMINARES					-	7.442,04	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N.	M2	4,50	225,00	BDI 1	287,12	1.292,04	RA
1.1.2.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	M2	3.075,00	1,57	BDI 1	2,00	6.150,00	RA
1.2.			PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA					-	231.458,60	
1.2.1.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	3.075,00	2,68	BDI 1	3,42	10.516,50	RA
1.2.2.	Composição	02	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	92,26	1.057,19	BDI 1	1.349,08	124.466,12	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.767,50	1,59	BDI 1	2,03	5.618,03	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	3.690,00	0,62	BDI 1	0,79	2.915,10	RA
1.2.5.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C.	M2	1.845,00	2,68	BDI 1	3,42	6.309,90	RA
1.2.6.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO,	M3	55,35	1.083,26	BDI 1	1.382,35	76.513,07	RA
1.2.7.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	1.660,50	1,59	BDI 1	2,03	3.370,82	RA
1.2.8.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA	M3XKM	2.214,00	0,62	BDI 1	0,79	1.749,06	RA
1.3.			SINALIZAÇÃO					-	10.257,54	
1.3.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	162,42	38,36	BDI 1	48,95	7.950,46	RA
1.3.2.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA	M2	2,79	648,00	BDI 1	826,91	2.307,08	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cerro Grande - RS

Local

sexta-feira, 14 de janeiro de 2022

Data

Responsável Técnico

Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO

CREA/CAU: CREA RS 236817

ART/RRT: 0