

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Cerro Grande	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AVENIDA 20 DE DEZEMBRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Cerro Grande - RS	<b>BDI 1</b> 19,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>AVENIDA 20 DE DEZEMBRO</b>									<b>301.241,06</b>	
<b>1.</b>			<b>AV 20 DE DEZEMBRO - SENTIDO SUL</b>					-	<b>301.241,06</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS INICIAIS</b>					-	<b>803,78</b>	
1.1.1.	SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)	M2	2,24	300,00	BDI 1	358,83	803,78	RA
<b>1.2.</b>			<b>TERRAPLENAGEM</b>					-	<b>119.852,24</b>	
1.2.1.	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2.295,00	2,44	BDI 1	2,92	6.701,40	RA
1.2.2.	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	367,20	125,47	BDI 1	150,07	55.105,70	RA
1.2.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	11.016,00	2,30	BDI 1	2,75	30.294,00	RA
1.2.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	5.508,00	0,90	BDI 1	1,08	5.948,64	RA
1.2.5.	Composição	03	IMPRIMAÇÃO	M2	2.295,00	7,94	BDI 1	9,50	21.802,50	RA
<b>1.3.</b>			<b>MEIO FIO</b>					-	<b>18.085,50</b>	
1.3.1.	SINAPI	94263	GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM ALTURA. AF_06/2016	M	450,00	33,60	BDI 1	40,19	18.085,50	RA
<b>1.4.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA</b>					-	<b>152.998,47</b>	
1.4.1.	Composição	05	PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.295,00	3,52	BDI 1	4,21	9.661,95	RA
1.4.2.	Composição	01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	M3	91,80	1.222,89	BDI 1	1.462,70	134.275,86	RA
1.4.3.	SINAPI	95875	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	2.754,00	2,30	BDI 1	2,75	7.573,50	RA
1.4.4.	SINAPI	93590	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	1.377,00	0,90	BDI 1	1,08	1.487,16	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>9.501,07</b>	
1.5.1.	SINAPI	102508	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA COM TINTA EPÓXI, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	M2	133,40	44,00	BDI 1	52,63	7.020,84	RA
1.5.2.	SINAPI-I	34721	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA REFLETIVA, E = 2 MM	M2	2,40	864,00	BDI 1	1.033,43	2.480,23	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Cerro Grande	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA AVENIDA 20 DE DEZEMBRO			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 01-23 (N DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> AVENIDA 20 DE DEZEMBRO	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Cerro Grande - RS	<b>BDI 1</b> 19,61%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
<b>AVENIDA 20 DE DEZEMBRO</b>									<b>301.241,06</b>
Observações:									

**Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.**

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Cerro Grande - RS  
 Local  
 20/04/2023  
 Data

Responsável Técnico  
 Nome: FRANCIS CAMPAGNOLO  
 CREA/CAU: CREA RS 236817  
 ART/RRT: 0

← RECURSO