

Nº OPERAÇÃO 0	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
PROPONENTE / TOMADOR Município de Cerro Grande		MUNICÍPIO / UF Cerro Grande / RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Rua América 100 Centro	APELIDO DO EMPREENDIMENTO NENHUMA CASA SEM BANHEIRO				
DATA BASE mar-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 24,88%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
0									44.364,58
1.			REFORMADA E ADEQUAÇÃO DE 16 UNIDADES SANITÁRIAS					-	44.364,58
1.1.			SERVIÇOS INICIAIS					-	503,45
1.1.1.	SINAPI	101747	PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020	M2	5,00	80,63	BDI 1	100,69	503,45
1.2.			ALVENARIAS					-	762,29
1.2.1.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	7,80	78,26	BDI 1	97,73	762,29
1.3.			REVESTIMENTO PAREDES					-	623,44
1.3.1.	SINAPI	97633	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	6,48	21,05	BDI 1	26,29	170,36
1.3.2.	SINAPI	99195	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC III, APLICADAS NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_02/2023_PE	M2	6,48	55,99	BDI 1	69,92	453,08
1.4.			ESQUADRIAS					-	1.023,84
1.4.1.	SINAPI	20007	GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, M 7,59	M	60,00	7,59	BDI 1	9,48	568,80
1.4.2.	SINAPI	88261	PINUS /EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO	H	16,00	22,77	BDI 1	28,44	455,04
1.4.2.	SINAPI	88261	CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	16,00	22,77	BDI 1	28,44	455,04
1.5.			PINTURA					-	11.675,06
1.5.1.	SINAPI	95626	APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS DUAS DEMÃOS. AF_11/2016	M2	544,80	17,16	BDI 1	21,43	11.675,06
1.6.			APARELHOS SANITÁRIOS					-	3.674,40
1.6.1.	SINAPI	86904	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	16,00	138,80	BDI 1	173,33	2.773,28
1.6.2.	SINAPI	89352	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	16,00	45,10	BDI 1	56,32	901,12
1.7.			MATERIAL HIDRÁULICO E SANITÁRIO					-	25.617,84
1.7.1.	SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	UN	320,00	24,11	BDI 1	30,11	9.635,20
1.7.2.	SINAPI	89714	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	12,00	36,35	BDI 1	45,39	544,68
1.7.3.	SINAPI	97905	CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/202	UN	2,00	227,57	BDI 1	284,19	568,38
1.7.4.	SINAPI	39361	FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *1100* LITROS (NBR 7229)		2,00	1.795,30	BDI 1	2.241,97	4.483,94
1.7.5.	SINAPI	94878	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8 X 1,4 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,2 M² (PAR A 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020		2,00	4.158,25	BDI 1	5.192,82	10.385,64
1.8.			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					-	484,26

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1.8.1.	SINAPI	93653	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	15,00	10,81	BDI 1	13,50	202,50
1.8.2.	SINAPI	93657	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	16,00	14,10	BDI 1	17,61	281,76
1.8.3.					-		BDI 1	-	-

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Cerro Grande / RS

Local

07 de maio de 2024

Data

Nome: Bruno Cavalheiro

Título: Engenheiro Civil

CREA/CAU RS236920

ART/RRT: